

CSÉ & EL Kft.
 7500 Nagyatád, Honvéd u. 34/A
 tel: 06 70 6262298
 adószám: 23792883214

SEGESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI ELVÁLTAL	
A 8817	
Ért.: 2019. NOV. 08	
9/1105-5/2019 meli	
Előiratszám:	Ugyintéző:

Név : Segesd Község Önkormányzata

Cím : 7562 Segesd, Szabadság tér 1.

Kelt: 2019. november 4.

A munka leírása:
 Művelődési ház nagyterem padlóburkolat felújítása
 7562 Segesd, Teleki u. 2.

Főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.642.042	2.921.289
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.642.042	2.921.289
2.1 ÁFA vetítési alap		4.563.331
2.2 Áfa	27.00 %	1.232.099
3. A munka ára		5.795.430

CSÉ & EL KFT
 7500 Nagyatád, Honvéd u. 34/A.
 Telephely: 7551 Lábod, Ipartelep 5.
 Adószám: 23792883-2-14
 HU23792883

.....
 Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	34.720	143.096
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1.607.322	2.778.193
I. Fejezet munkanemei összesen	1.642.042	2.921.289

31. Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-051-10.3-0213843 Meglévő aljazt betonba dilatáció kialakítása utólag, gyémántárcsás betonvágóval, 5 cm mélységben 62 m	560	2.308	34.720	143.096
Munkanem összesen: (HUF)				34.720	143.096

42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	420000222104 (ÉNGY) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva 193.2 m2	0	1.709	0	330.179
2	420000222145 (ÉNGY) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, keményfa lábazati deszka vagy falvédő deszka, 25 cm szélességig 65.2 m	0	1.079	0	70.351
3	420000222375 (ÉNGY) Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása 193.2 m2	56	1.529	10.819	295.403
4	420110224670 (ÉNGY) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65015 193.2 m2	214	989	41.345	191.075
5	420111545843 (ÉNGY) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő 193.2 m2	1.286	1.259	248.455	243.239
6	420223810745 (ÉNGY) Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 193.2 m2	6.229	7.599	1.203.443	1.468.127
7	42-022-2.1.2.1.1-0212015 Dilatációs hézag tömítése, beltérben, MAPEI Mapesil AC 62 m	596	1.529	36.952	94.798
8	42-042-31.1.1 Lábazat kialakítása, gyalult, csiszolt deszkából, felületkezelve 65.2 m	1.017	1.304	66.308	85.021
Munkanem összesen: (HUF)				1.607.322	2.778.193