

KRONELL Kft.

7500 Nagyatád, Dózsa György u. 100.

asz: 14883066-2-14

Email: kronellkft@gmail.com

SEGESDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI H/ÁLLAL	
E: 8816	
Ért.: 2019 NOV 08	
9/1105-h/2019	
Előiratszám:	Ugyintéző:

Név : Segesd Község Önkormányzata

Cím : 7562 Segesd, Szabadság tér 1.

2019. november 6.

Művelődési ház nagyterem padlóburkolat felújítása
Segesd, Teleki u. 2.

Készült az MVH ÉNGY alapján

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1466119	2670110
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1466119	2670110
2.1 ÁFA vetítési alap	4136229	
2.2 Áfa	27,00%	1116782
3. A munka ára		5253011

Aláírás

KRONELL KFT. 1.
7500 Nagyatád, Dózsa Gy. u. 100.
Adószám: 14883066-2-14
Bank: 11743033-20034694

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Helyszíni beton és vasbeton munka	31000	130820
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1435119	2539290
Összesen:	1466119	2670110

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	31-051- 10.3- 0213843	Meglévő aljazt betonba dilatáció kialakítása utólag, gyémántárcsás betonvágóval, 5 cm mélységben	62 m	500	2110	31000	130820
Munkanem összesen:						31000	130820

Hűség- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	420000222 104	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	193,2	m2	0	1562	0	301778
2	420000222 145	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, keményfa lábazati deszka vagy falvédő deszka, 25 cm szélességig	65,2	m	0	986	0	64287
3	420000222 375	Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása	193,2	m2	50	1397	9660	269900
4	420110224 670	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó. Kód: G65015	193,2	m2	191	904	36901	174653
5	420111545 843	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban KEMIKÁL SORIPON önterülő alizatkiegyenlítő	193,2	m2	1148	1151	221794	222373
6	420223810 745	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	193,2	m2	5562	6946	1074578	1341967
7	42-022- 2.1.2.1.1- 0212015	Dilatációs hézag tömítése, beltérben, MAPEI Mapesil AC	62	m	532	1397	32984	86614
8	42-042- 31.1.1	Lábazat kialakítása, gyalult, csiszolt deszkából, felületkezelve	65,2	m	908	1192	59202	77718
Munkanem összesen:							1435119	2539290