

SGV Építész Kft.
7500 Nagyatád, Bocskai u. 8.
asz.: 26225148-2-14
tel: +36303734362, +36302485712
email: gabor@szakonyiep.hu

SEGESDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
E: 8815	
2019 NOV 08	
5/1405-3/2019	
Címre: szám:	Ugyintéző:

Név : Segesd Község Önkormányzata

Cím : 7562 Segesd, Szabadság tér 1.

Kelt: 2019.11.05.

A munka leírása:
Művelődési ház nagyterem padlóburkolat felújítása
Segesd, Teleki u. 2.

Készült az MVH ÉNGY alapján
Az ÉNGY-be nem sorolható tételek ÖN azonosítóval jelölve
Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.213.983	2.210.928
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.213.983	2.210.928
2.1 ÁFA vetítési alap		3.424.911
2.2 Áfa	27.00%	924.726
3. A munka ára		4.349.637


Aláírás

SGV
ÉPÍTÉSZ KFT.
7500 Nagyatád, Bocskai u. 8.
adószám: 26225148-2-14 (1.)
számla: 11743033-25029169

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	25.668	108.314
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1.188.315	2.102.614
I. Fejezet munkanemei összesen	1.213.983	2.210.928

31. Helyszíni beton és vasbeton munka

1/3. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-051-10.3-0213843 (28) Meglévő aljaztetonba dilatáció kialakítása utólag, gyémántárcsás betonvágóval, 5 cm mélységben 62 m	414	1.747	25.668	108.314
Munkanem összesen:				25.668	108.314

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	420000222104 (ÉNGY) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva 193,2 m2	0	1.293	0	249.808
2	420000222145 (ÉNGY) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, keményfa lábazati deszka vagy falvédő deszka, 25 cm szélességig 65,2 m	0	817	0	53.268
3	420000222375 (ÉNGY) Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása 193,2 m2	41,4	1.157	7.998	223.532
4	420110224670 (ÉNGY) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65015 193,2 m2	158	749	30.526	144.707
5	420111545843 (ÉNGY) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő 193,2 m2	951	953	183.733	184.120
6	420223810745 (ÉNGY) Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 193,2 m2	4.605	5.751	889.686	1.111.093
7	42-022-2.1.2.1.1-0212015 (311) Dilatációs hézag tömítése, beltérben, MAPEI Mapesil AC 62 m	441	1.157	27.342	71.734

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	42-042-31.1.1 (124) Lábazat kialakítása, gyalult, csiszolt deszkából, felületkezelve 65,2 m	752	987	49.030	64.352
Munkanem összesen:				1.188.315	2.102.614