

SEGESDKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI  
A 9230 HIVATAL  
ÉVI: .....  
s/2022-8/2022 .....  
L.N. száma: .....  
Ugyintéző: .....



ROVIZO KFT

Nagyatád Ciklámen ut.15  
Tel/06-30/ 9560-211

Készült: 2022. 09. 15.-én

Info@rovizo.hu

Segesd Közsg Önkormányzata  
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

Integrált Mikrotérségi Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Központ  
7562 Segesd, Teleki u. 2.

Vegyestűzelésű kazánok beépítése, 1 db bontott kazán visszaépítése az  
Önkormányzat épületébe. Napkollektor felülvizsgálata szükség szerinti javítása

Az ajánlat 30 napig érvényes

| Megnevezés                      | Anyagköltség | Díjköltség |
|---------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei | 3.460.895    | 1.900.952  |
| 2.1 ÁFA vetítési alap           |              | 5.361.847  |
| 2.2 ÁFA                         | 27.00%       | 1.447.699  |
| 3. A munka ára                  |              | 6.809.546  |

**ROVIZO KFT.**  
7500 Nagyatád, Ciklámen u. 15.  
Adószám: 12619519-2-14  
Bankszámla: 11743033-20030896

Aláírás

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 1    | <b>33-063-2.1.3 (11) ÖN</b><br>Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig,<br>vasbetonlemez födémbe<br>4 db                                                                                                                                                                                                                                  | 0                   | 24.600   | 0                          | 98.400   |
| 2    | <b>54-001-7.1.4-0355211 (81) ÖN</b><br>Csőív szerelése, hegesztett kötéssel, DN 100 méretig, DN 50<br>ISG UNIBALL forrcsőív, melegen húzott, 90°-os, varratnélküli,<br>DIN2605, DN 50 (60,3x2,6), Cikkszám: 12.80.50.2605.<br>8 db                                                                                                                      | 783                 | 9.469    | 6.264                      | 75.752   |
| 3    | <b>81-000-1.1.1 (1) ÖN</b><br>Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcövek<br>tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással,<br>deponálással, DN 50 méretig<br>4 m                                                                                                                                                                  | 0                   | 2.500    | 0                          | 10.000   |
| 4    | <b>81-001-1.6.1.3.3.1.4-0220705 (460) ÖN</b><br>Ívív vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel,<br>csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok külső-külső<br>menettel, DN 50 méretig, DN 25 Horganyzott kettős közcsavar,<br>ÁSZ 280, 1"<br>10 db                                                                                    | 324                 | 3.800    | 3.240                      | 38.000   |
| 5    | <b>81-001-1.6.1.3.4.1.7-0221108 (473) ÖN</b><br>Ívív vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel,<br>csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok belső-belső<br>menettel, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott oldható<br>csatlakozó hollandi ÁSZ 330, 2"<br>4 db                                                                           | 3.678               | 12.100   | 14.712                     | 48.400   |
| 6    | <b>81-004-1.4.1.1.1.4-0110013 (267) ÖN</b><br>Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel,<br>tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon,<br>horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN<br>25 Vastagfalú, varratnélküli fekete acélcső, sima, A 37X, 1", 33,<br>7x4,0mm<br>24 m                     | 2.714               | 14.200   | 65.136                     | 340.800  |
| 7    | <b>81-004-1.4.1.1.2.1.2-0110022 (272) ÖN</b><br>Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel,<br>tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon,<br>horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel,<br>csőátmérő DN 100 méretig, DN 50 Vastagfalú, varratnélküli<br>fekete acélcső, sima, A 37X, 2", 60,3x4,5mm<br>4 m | 5.526               | 13.700   | 22.104                     | 54.800   |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 8    | <b>82-000-4.2.1.1 (29) ÖN</b><br>Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése,<br>fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig<br>2 db                                                                                                                                                                                    | 0                   | 50.000   | 0                          | 100.000  |
| 9    | <b>82-001-6.2.2-0121006 (196) ÖN</b><br>Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső<br>menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap<br>HERZ kazántöltő gömbcsap tömlővéggel és hollandival, -10°C-<br>110°C, víz 0°C-110°C, 1/2", nikkelezett, PTFE és NBR<br>tömítéssel, Csz: 1251201<br>3 db              | 2.879               | 3.300    | 8.637                      | 9.900    |
| 10   | <b>82-001-7.4.1-0121047 (225) ÖN</b><br>Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése,<br>külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN<br>25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó)<br>HERZ visszacsapó-szelep, tömítés NBR, PN 16, 0°C-+100°C,<br>bb. 1", Csz: 1262202<br>2 db   | 3.016               | 6.900    | 6.032                      | 13.800   |
| 11   | <b>82-001-7.4.2-0130605 (226) ÖN</b><br>Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése,<br>külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN<br>25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális<br>gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz,<br>natúr, 16 bar, Csz: 113-0034-00<br>4 db | 5.489               | 6.900    | 21.956                     | 27.600   |
| 12   | <b>82-001-7.4.9-0117039 (230) ÖN</b><br>Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése,<br>külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN<br>25 biztonsági szerelvény GIACOMINI biztonsági szelep, 2,5 bar<br>lefűvási nyomásra, R140, 1"<br>3 db                                                         | 14.826              | 6.900    | 44.478                     | 20.700   |
| 13   | <b>82-004-8.1-0720003 (52)</b><br>Nytított tágulási vagy táptartály elhelyezése és bekötése, előre<br>elhelyezett támaszra, felszereléssel, hideg vagy meleg vízre,<br>négyzögletes vagy hengeres alakkal, laposfenekű, 80 l Köralaku<br>tágulási tartály 80 literes, szigetelve.<br>1 db                                                  | 56.694              | 54.900   | 56.694                     | 54.900   |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Egységre jutó (HUF) |                | A tétel ára összesen (HUF) |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anyag               | Munkadíj       | Anyag                      | Munkadíj       |
| 14   | <b>82-005-4.1.2-0360055 (140)</b><br>Szilárd tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán elhelyezése és bekötése, Önkormányzati pincében elhelyezve és a meglévő kéménybe kötve. A meglévő kémény felülvizsgálata szükséges a bontott kazánt égéstermék elvezetésére alkalmas e. Az ajánlat a felülvizsgálatot, az esetleges kéménybélelést nem tartalmazza.<br><b>1 db</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>144.500</b> | <b>0</b>                   | <b>144.500</b> |
| 15   | <b>82-005-4.1.3-0360081 (205)</b><br>Szilárd tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán elhelyezése és bekötése, 60,01-80 kW teljesítmény között KAZI T-5 rönk/vegyes tüzelésű kazán 78kW-os, ajtó méret: 490x450mm, fűtővíz csatlakozás: 2", víztérfogat: 420l, füstcső csatlakozás: 200mm, magasság/szélesség/mélység: 1335x705x1310mm, tömeg: 580kg, hatásfok: 76%, tűztér mérete: 1050x490x620, Helyszinre szállítással.<br><b>2 db</b> | <b>1.182.677</b>    | <b>251.500</b> | <b>2.365.354</b>           | <b>503.000</b> |
| 16   | <b>82-007-5.4-0620304 (28)</b><br>KN típusú hőcserélő elhelyezése és bekötése menetes kötéssel, KN-3 VARA FÉG KN-3 "FÉG-SPIREC" hőcserélő, 130 kW, menetes<br>a hozzátartozó bekötőidomokkal.<br><b>1 db</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>156.500</b>      | <b>96.400</b>  | <b>156.500</b>             | <b>96.400</b>  |
| 17   | <b>82-008-3.1.4.1.1-0125677 (87)</b><br>Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo- 25/1-8 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C,<br><b>2 db</b>                                                                                               | <b>83.552</b>       | <b>28.800</b>  | <b>167.104</b>             | <b>57.600</b>  |
| 18   | <b>82-016-14.1.7-0353321 (130) ÖN#</b><br>Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 200-250 mm HAJDU PPH cső 200 mm L=500 mm, fekete, Csz.: 2359999199<br><b>2 db</b>                                                                                                                                  | <b>19.648</b>       | <b>5.800</b>   | <b>39.296</b>              | <b>11.600</b>  |
| 19   | <b>82-016-14.1.7-0353322 (130) ÖN#</b><br>Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 200-250 mm HAJDU PPH cső 200 mm L=1000 mm, fekete, Csz.: 2359999200<br><b>2 db</b>                                                                                                                                 | <b>24.027</b>       | <b>5.800</b>   | <b>48.054</b>              | <b>11.600</b>  |

| Ssz.                      | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj         |
| 20                        | <b>82-016-14.1.7-0353344 (130) ÖN#</b><br>Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, füstcsövek, 200-250 mm HAJDU PPH csőidom 45° leágazással 80/200 mm, 1 méter, fekete, Csz.: 2359999253<br>2 db | 32.065              | 5.800    | 64.130                     | 11.600           |
| 21                        | <b>82-016-14.1.7-0353354 (130) ÖN#</b><br>Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, füstcsövek, 200-250 mm HAJDU PPH csőidom 87° leágazással 80/200 mm, 1 méter, fekete, Csz.: 2359999259<br>2 db | 35.602              | 5.800    | 71.204                     | 11.600           |
| 22                        | <b>82-016-14.1.7-0353356 (130)</b><br>Már meglévő napkollektoros rendszer felülvizsgálata szükség szerinti javítása.<br>Előírányzott költség. Az átvizsgálás után az ár kismértékben változhat.<br>1 db                                                                                                                 | 200.000             | 100.000  | 200.000                    | 100.000          |
| 23                        | <b>82-016-14.1.7-0353358 (130)</b><br>Villanszerelési munkák végzése.<br>1 db                                                                                                                                                                                                                                           | 100.000             | 60.000   | 100.000                    | 60.000           |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |          | <b>3.460.895</b>           | <b>1.900.952</b> |