

KÖNNYŰ-ÉP KFT.

„KÖNNYŰ-ÉP”
Építőipari Kivitelező Kft.
7562 Segesd, Teleki u. 13.
Adószám: 12950775-2-14
Bank: 67000021-10037964
Cégj.szám: 14-09-305214

SEGESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT	
ID: 002076	
Érk.: 2025. APR. 08.	
S/1209-2/2025	
Előiratszám:	Ügym.szám:

Név :Segesd Község Önkormányzata

Cím :7562 Segesd, Szabadság tér 1,

Kelt: 2025 év.04.hó.04.nap
Szám :25/100

A munka leírása:

Teljesítés:2025év.06.hó
Készítette : Ignác György

Árpád-házi Szent Margit Múzeumi Kiállítóhely és Községi Könyvtár
Ives tető átalakítása , tetőablak beépítése , belső káva kialakítás .

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.531.948	2.375.940
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.531.948	2.375.940
2.1 ÁFA vetítési alap		3.907.888
2.2 Áfa	27.00%	1.055.130
3. A munka ára		4.963.018

„KÖNNYŰ-ÉP”
Építőipari Kivitelező Kft.
7562 Segesd, Teleki u. 13.
Adószám: 12950775-2-14
Bank: 67000021-10037964
Cégj.szám: 14-09-305214

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
05 Építőgépek, szerszámok	0	427.040
15 Zsaluzás és állványozás	51.720	222.000
35 Ácsmunka	345.850	742.000
39 Szárazépítés	290.125	450.000
41 Tetőfedés	0	75.000
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	766.828	316.400
48 Szigetelés	77.425	143.500
I. Fejezet munkanemei összesen	1.531.948	2.375.940

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	05-008-4.1.1.1.2 (53) ÖN Építési felvonóval/emelővel végzett munka, teherfelvonók, csörlős, mobil, gyorsfelvonó, villamos hajtással, 2,2 kW, teherbírás: 400kg 40 óra	0	10.676	0	427.040
Munkanem összesen:				0	427.040

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-21.2-0023003 (26) ÖN Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,70-1,20 m padlószélességgel, munkapadlótávolság 2,50-3,00 m, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig 60 m ²	862	3.700	51.720	222.000
Munkanem összesen:				51.720	222.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-000-1.2 (2) ÖN Fa tetőszerkezet bontása 0,036-0,070 m ³ /m ² famennyiség között 25 m ²	0	4.700	0	117.500
2	35-000-2.2 (4) ÖN Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt 25 m ²	0	2.200	0	55.000
3	35-000-3 (5) ÖN Szelemenek bontása hullámpalafedésnél 10 m	0	600	0	6.000
4	35-001-1.8-0680041 (8) ÖN Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,061-0,070 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. 25 m ²	9.417	17.600	235.425	440.000
5	35-002-4.1-0192808 (14) ÖN Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátét fólia, alátét fedés vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve BRAMAC Top Ru Resistant páraáteresztő, vízhatlan tető fólia 230 g/m ² 25 m ²	2.091	600	52.275	15.000
6	35-002-19.2-0192821 (21) ÖN Tetőfóliák átfedéseinek vagy csomópontjainak tömítése és/vagy ragasztása tömítő- vagy ragasztószalaggal BRAMAC univerzális ragasztószalag 20 m	236	400	4.720	8.000
7	35-002-19.2-0192823 (21) ÖN Tetőfóliák átfedéseinek vagy csomópontjainak tömítése és/vagy ragasztása tömítő- vagy ragasztószalaggal BRAMAC Szuper Abszorber szegtömítő szalag (50 mm) 20 m	364	400	7.280	8.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	35-003-1.2-0410024 (2) ÖN Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm 25 m ²	1.846	3.700	46.150	92.500
Munkanem összesen:				345.850	742.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	39-000-2 (7) ÖN Gipszkarton álmennyezetek bontása 25 m ²	0	4.300	0	107.500
2	39-003-2.2.1.1.1-0120012 (97) ÖN Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, legfeljebb 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, függesztő huzallal 25 m ²	11.605	13.700	290.125	342.500
Munkanem összesen:				290.125	450.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-000-4 (4) ÖN Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 25 m ²	0	3.000	0	75.000
Munkanem összesen:				0	75.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	44-007-1.1.2.3-0146586 (32) ÖN# Fa tetőtéri ablak, válogatott fenyőből, rétegragasztott tokkal, szárnyal, felső tengely mentén 45°-ig felfelé-kifelé nyíló, középső tengely körül teljesen átforduló, 15° és 55° közötti hajlásszögű tetőbe, beépített résszellőzővel vagy szellőzőnyílással, alumínium külső borítással, több lakkréteggel felületkezelve, háromrétegű üveg VELUX GPL Felfnyíló ablak, energiatakarékos üveggel, fa, méret: 78x140 cm; anyaga: vetemedésmentes rétegragasztott válogatott fenyő, három rétegben lakkozva; ThermoTechnology™ hőszigetelési rendszer (az ablakszerkezet 100%-ban újrahasznosítható expandált polisztirol hablémez (EPS) hőszigetelő anyag és hőkezelt fa kombinációja); működtetés: alsó kilinccsel 45°-ig felfelé-kifelé nyíló ablakszárny panoráma-kilátáshoz, felső kilinccsel a középső vízszintes tengelye mentén teljesen átfordítható ablakszárny tisztításhoz, több ponton záródó zárszerkezettel; zárt állapotban is szellőztethető, a beépített szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betét; kiváló légzárás és jobb hanggátlás gumitömítéssel (U _g = 0,7 W/m ² K, U _w =1,1 W/m ² K, g=0,49, R _w =35 dB, légzárás 4. osztály); felhasználható: 15°-55° hajlásszögű tetőben; beépítési magasság: 80-120 cm; Termékkód: GPL MK08 3068	2 db	278.169	74.700	556.338	149.400
2	44-007-3.1-0157839 (15) ÖN# Alumínium burkolókeret egy ablak beépítéséhez VELUX EDW MK08 burkolókeret + hőszigetelő keret + alátétfólia + vízelvezető csatorna profilos tetőfedő anyaghoz (8- 120 mm magas); tokkülméret 78x140 cm; Termékkód: EDW MK08 2000	2 db	45.226	42.000	90.452	84.000
3	44-007-11.1-0146775 (47) ÖN# Beépítőtermék minden ablakmérethez, párafékező fólia, lég- és párazárás kialakítására, 0°-15° vagy 30°-60° hajlásszögű tetőbe építhető VELUX BBX párafékező fólia lég- és párazáró csatlakozás kialakításához, lapostetős felülvilágítóhoz; 0°-15° hajlásszögű tetőbe; Termékkód: BBX 090090 0000C	2 db	10.525	2.600	21.050	5.200

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
4	44-028-1.3-0145182 (45) ÖN# Tetőtéri ablakra külső hővédő roló szerelése VELUX MHL MK00 külső hővédő roló, standard fekete szín, MK04, MK06, MK08, MK10 méretkódú 78 cm széles ablakra, a napsugárzás 76%-át megfékezi, a neccháló sötét színű felülete elnyeli a hőt, és megőrzi a kilátást, belülről beakasztható és az ablakszárnyal együtt mozgatható, Termékkód: MHL MK00 5060G 2 db	19.094	12.700	38.188	25.400
5	44-028-1.7-0172162 (49) ÖN Tetőtéri ablakra szúnyogháló szerelése Roto ZRI M manuális szúnyogháló kávára (R4, R6, R7, Q-4) vagy tokra (R8) szerelve, fehér vagy natúr alu sínnel, standard szövevvel, 54(55)x98 cm 1 db	60.800	52.400	60.800	52.400
Munkanem összesen:				766.828	316.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-000-13 (20) ÖN Tetősíokban elhelyezett vagy kiemelt dilatáció bontása, bármely anyagból, vízszintes vagy függőleges felületről 20 m	0	2.800	0	56.000
2	48-007-1.1.2-0092001 (2) ÖN Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák közötti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Deltarock szigetelő éklemez, 1000x600x100 mm 25 m ²	3.097	3.500	77.425	87.500
Munkanem összesen:				77.425	143.500