

Tárgy: AJÁNLAT Segesd Széchenyi és Tompa M. utcák ivóvízvezeték rekonstrukciója kivitelezése

Feladó: Atád Globál <atadglobal@gmail.com>

Dátum: 2026. 03. 10. 15:09

Címzett: vargakata81@segesd.hu

125

SEGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Ei: 07/1295	
Érk.: 2026. MARCH. 11.	
6/2260 - 8/2026 mell	
Előiratszám:	Ügyintéző:

Tisztelt Segesd Község Önkormányzata!

Tisztelt Ajánlatkérő!

Felkérésüket ajánlatadásra a tárgyi munka vonatkozásában köszönöm!

Az "Ajánlattételi nyilatkozatot" csatoltan mellékelem.

Üdvözlettel:

Szabadkainé Dely Zsuzsanna

Atád-Globál Kft.

7500 Nagyatád, Taranyi út 2.; Pf.: 21.

Cgj.: 14-09-302429

Asz.: 11481483-2-14

Tel.: 82/553-673

E-mail: atadglobal@gmail.com

— Mellékletek: _____

AJÁNLAT Segesd Széchenyi és Tompa M utcák ivóvízvezeték rekonstrukciója
kivitelezése.pdf

5,4 MB

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Szabadkainé Dely Zsuzsanna mint a(z) Atád-Globál Kft., 7500 Nagyatád, Taranyi út 2. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy


1. a Segesd Község Önkormányzata részére, a **Segesd Széchenyi és Tompa M. utcák ivóvízvezeték rekonstrukciója kivitelezése** tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a szolgáltatás ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
 - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 30 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Tevékenység	Nettó	ÁFA	Bruttó
Segesd Széchenyi és Tompa M. utcák ivóvízvezeték rekonstrukciójának kivitelezése	72 634 560	19 611 331	92 245 891,-
Összesen	72 634 560	19 611 331	92 245 891,-

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.


Ajánlattevő teljes neve	Atád-Global Kft.
Cégjegyzékszám	14-09-302429
Adószám, illetve adóazonosító jel	11481483214
Székhely	
Irányítószám, település	7500 Nagyatád,
Utca, házszám	Taranyi út 2.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	7500 Nagyatád,
Utca, házszám	Taranyi út 2.
Postafiók	-
Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Szabatkainé Dely Zsuzsanna ügyvezető
Telefon vagy E-mail	atadglobal@gmail.com, +36303857661

Nagyatád, 2026.03.10.


 Ajánlattevő cégszerű aláírása
 ATÁD-GLOBÁL KFT.
 7500 NAGYATÁD, Pf.21
 Taranyi út 2.
 Adószám: 11481483-2-14

Szeged ivóvízvezeték rekonstrukció a Széchenyi és a Tompa Mihály utcákban

Széchenyi utca gerincvezeték építése	35 881 990 Ft
Széchenyi utca bekötővezeték építése	14 563 562 Ft
Tompa Mihály utca gerincvezeték építése	16 183 992 Ft
Tompa Mihály utca bekötővezeték építése	5 355 016 Ft
Felvonulással kapcsolatos egyéb költségek (szakfelületek, ideiglenes forgalmkorlátozás kiéptése)	650 000 Ft
Összesen nettó:	72 634 560 Ft
ÁFA 27%	19 611 331 Ft
Összes bruttó	92 245 891 Ft


ATÁD-GLOBÁL KFT.
7500 NAGYATÁD, Pf. 21
Taranyi út. 2.
Adószám: 11481483-2-14

SZÉCHENYI UTCA GERINCVEZETÉK

13		DÚCOLÁS				
Sz.	Megnevezés	Mennyiség számítása	Mennyiség	Referencia egységár	Referencia ár összesen	
1	13-001-0009425 Keverékek és ideglenes segédszerkezetek Dúcolás, földpartmegtámasztás Dúcolás Munkások dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, (számítás: a megtámasztott árok mindkét oldala m2-ben), vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos	munkagödörrel: alkménál = 1832,77+4,96 =1837,73 m2	1838 m2	4 150 Ft	7 627 700 Ft	
21 IRTÁS ÉS FÖLDMUNKA						
2	21-003-0014683 Alépitményi munkák Irtás, föld- és szakmunka Munkagödör és munkások készítése Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IB.		20 m3	13 458 Ft	269 160 Ft	
3	21-003-0014884 Alépitményi munkák Irtás, föld- és szakmunka Munkagödör és munkások készítése Munkások földkiemelése közmű nélküli területen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával bármely konzisztenciájú talajjal	Összes kitermelt földmennyiség 1099,66 m3 - közmű feltárás kézi erővel 20m3 = 1080m3	1080 m3	4 110 Ft	4 438 800 Ft	
4	21-003-0014923 Munkagödör és munkások készítése Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, legészkebb kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig	Lé a helyén : 1,0°*1,0°*3,14°*0,25°2,34 =0,93 m3	1 m3	9 500 Ft	9 500 Ft	
5	21-003-0015356 Munkagödör és munkások készítése Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkásokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetőék (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	teljes hossz 0,5 m vastagság - kisoruló föld: 617*0,5*1,2=370,2 m3=217,28 m3	217,28 m3	7 372 Ft	1 601 788 Ft	
6	21-003-0015373 Munkagödör és munkások készítése Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkásokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetőék (műtárgy) környező 50 cm-en túli szabványosban	Összes kitermelt föld (1101 m3) - 617*0,5*1,2 =730,8 m3	731 m3	3 409 Ft	2 491 973 Ft	
7	21-004-0015474 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Nyers homok NH 0/12 RT, KÖKA, Pécsvárad Megjegyzés: vezeték alá	Ágyazat: 20 cm vtj-ban 148 m3	148 m3	16 500 Ft	2 442 000 Ft	
8	21-008-0016251 Alépitményi munkák Irtás, föld- és szakmunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezetőék felett és mellett, tömörítési fok: 85%		217,28 m3	1 250 Ft	271 600 Ft	
9	21-008-0016205 Alépitményi munkák Irtás, föld- és szakmunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 90%		731 m3	600 Ft	438 600 Ft	
10	21-011-0016406 Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld betrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	Kisoruló föld: cső által kisorított 4,84 m3; ágyazat által kisorult föld (148,08 m3)=152,92 m3	153 m3	611 Ft	93 434 Ft	
11	K21-011-1.2.1 Kisoruló föld elszállítása 5 km távolra, a gáztól távolabbra	Kisoruló föld: cső által kisorított 4,84 m3; ágyazat által kisorult föld (148,08 m3)=152,92 m3	153 m3	4 985 Ft	762 306 Ft	
12	21-011-0016791 Alépitményi munkák Irtás, föld- és szakmunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakás, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe	meglévő korrodált cső + burkolatbontás = 5,86 m3+2,5 m3+ egyéb építés során előforduló törmelékek	2 db	45 000 Ft	90 000 Ft	
K tétel	burkolathelyreállítás		10 m2	18 000 Ft	180 000 Ft	

HF

53		KÖZMŰCSATORNA ÉPÍTÉS					
13	53-001-2940474	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csődómozok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x5,9x2000 mm 5 IVB, KGEM200/2M,SN8	védőcső a burkolat kereszteléséhez + vezeték kereszt	60	m	25 000 Ft	1 500 000 Ft
14	53-005-0614184	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphormos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dűcolás nélkül, belső méret: (átmérő) 100 cm vagy 100x100 cm lg, 60 cm magasságig LEIER AFE 100/50 L KN beton akna-fenékelem, csaphormos illesztés, könet nélkül, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S Cikkszám: HUTS1218	L4 jelű légtelenítő aknához	1	db	90 000 Ft	90 000 Ft
14	53-005-2727281	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton almagasztó elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasságig LEIER AGY 100/30/9 L+H almagyűrű csaphormos illesztéssel, hágsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTPE1176	L4 jelű légtelenítő aknához	1	db	39 000 Ft	39 000 Ft
15	53-005-2068703	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton akna-szűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphormos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm LEIER ASZ EU 100/62,5/35 L, akna-szűkítőelem, csaphormos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTS2047	L4 jelű légtelenítő aknához	1	db	48 200 Ft	48 200 Ft
16	53-005-0615206	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között LEIER SZGY 62,5/5 L szintemelő gyűrű, Cikkszám: HUTPS1816	L4 jelű légtelenítő aknához	1	db	15 000 Ft	15 000 Ft
17	53-007-2069246	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Akna tartozékok Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivétel LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap, Cikkszám: HUTX1194	L4 jelű légtelenítő aknához	1	db	97 500 Ft	97 500 Ft
18	53-007-2069246	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Akna tartozékok Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivétel LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap, Cikkszám: HUTX1194	L4 jelű légtelenítő aknához	1	db	97 500 Ft	97 500 Ft
19	K-53-001	Új alakú i átfúrás KG-PVC védőcsőben, indító és fogadó akna kialakításával, szükséges burkolat helyreállításai		10	m	29 800 Ft	298 000 Ft

4

34 KÖZMŰ CSŐVEZETÉSEK SZERELÉSE						
Szr.	Műanyag	Műanyag	Mennyiség	Árnyag	Árnyag	Árnyag
Szr.	Műanyag	Műanyag	Mennyiség	Árnyag	Árnyag	Árnyag
20	M 54-005-2069756	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezetékek és idomai PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE csatorna 110x8,1mm 12.5bar (C=1,25).	617 m	7 600 Ft		4 689 200 Ft
21	K54-002-3	Multi joint tok-perem összekötő idom DN100 beépítéssel	1. és 7. csomópont	4 db	85 600 Ft	342 400 Ft
22	54-002-1261865	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Öntöttvas csővezetékek és idomai Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 Öntöttvas karimás idom T DN 100/100 PN 16	1.-6. csp: 1-1 db; 7. csp. 2 db	8 db	46 000 Ft	368 000 Ft
23	54-002-1261870	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Öntöttvas csővezetékek és idomai Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 Öntöttvas karimás idom FF DN 100 L=500 mm PN 16	1.-7. csp 1-1 db	7 db	48 500 Ft	339 500 Ft
24	M 54-006-0651685	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Elzáró és szabályozó szerelvények Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tokozár DN 100-125 között DN100 Hawle E2 rövid beépítésű tokozár	1. csp. 2db; 2.-6. csp 1-1 db; 7. csp. - 4 db	11 db	48 500 Ft	533 500 Ft
25	54-005-2951191	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezetékek és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom és szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE tokos hegzolat 110 mm, bármely gyártótól		15 db	38 900 Ft	583 500 Ft
26	54-005-44/2536	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezetékek és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm PP-V fazakarima, D110/NA100, bármely gyártótól		15 db	35 900 Ft	538 500 Ft
27	54-005-2950685	Kód: 54-005-006.3-0246509 Verzió: 2022-9 Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezetékek és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE elektrofiziológus karimájú PE100 SDR11 110 mm, K310PE100SDR11		15 db	31 582 Ft	473 730 Ft
28	54-002-0639936	Kód: 54-002-005.2.1.2-0147292 Verzió: 2022-12 Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Öntöttvas csővezetékek és idomai Gömbgrafitos idom elhelyezése földárókban, karimás csatlakozással, PN 10-40 DN 125 méretig, DN 100 QN idom, karimás talpas könyök, MSZ ENS45 szerint, PN10 16, DN100. Cikksz.: QN10816		7 db	33 000 Ft	231 000 Ft
29	54-005-2322102	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezetékek és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm PE elektrofiziológus leigazó idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17.6) PN 16, 110-110 mm, EL111111	1. csp.	1 db	78 950 Ft	78 950 Ft

30	54-005-2322160	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezetékek és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárótokban, hegesztett kötésekekkel, csőátmérő: 110 mm WAMIN PE elektrofúziós nyeregidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110-50 mm, EMN11050		1 db	49 300 Ft	49 300 Ft
31	54-006-0651496	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Elzáró és szabályozó szerelvények Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése,ellenkarimák és kötések nélkül, tokozás: DN 80 méretig Belgicast gumikékrárusú karimás tokozás vízre, GGG/EPDM epoxigyanta külső-belső bevonattal, beépítési hossz F5, NÁ 50 PN 10-16 Cikkszám: TZQ050F5		1 db	59 850 Ft	59 850 Ft
32	K54-006-2	automata légtelenítő hálózatra beépítéssel		1 db	66 300 Ft	66 300 Ft
33	54-016-0667233	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Csővezetékek és szerelvények építésének kiegészítő munkái Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózatnyomáspórbája vázlat, 200 mm külső átmérő-ig		617 m	1 900 Ft	1 172 300 Ft
34	54-016-0667250	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Csővezetékek és szerelvények építésének kiegészítő munkái Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig		617 m	1 952 Ft	1 204 384 Ft

82 ÉPÜLETGÉPÉSZET		Mennyiség szám/ár		Mennyiség	Áranyag	Áranyag összesen
Sz.	Tételazonosító	Megnevezés				
35	82-021-1029581	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Tűzvíz berendezések Öntöttvas csapszeletrény elhelyezése, szerelvények kezeléséhez	csomópontonként 1-1 db	7 db	5 287 Ft	37 009 Ft
36	82-021-2660511	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Tűzvíz berendezések Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 HAWLE földfeletti tűzcsap 1,0 m, FF-100-00A		7 db	330 000 Ft	2 310 000 Ft
ÖSSZESEN NETTÓ						35 881 990 Ft

SZÉCHÉNYI UTCA VÍZBEKÖTÉSEK

21 IRTÁS ÉS FÖLDMUNKA						
Sz.	Megnevezés	Mennyiség számítása	Mennyiség	Anyag	Anyag összesen	
1	21-003-0014884 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül,		824 m ³	4 110 Ft	3 386 640 Ft	
2	21-003-0015356 Munkagödör és munkaárok készítése Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, tömörítés nélküli, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	0,5m*490,56m*1,2m · kiszoruló föld= 294 m ³ -118 m ³ =176 m ³	176 m ³	7 372 Ft	1 297 472 Ft	
3	21-003-0015373 Munkagödör és munkaárok készítése Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, tömörítés nélküli, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	824 m ³ -0,5m*490,56m*1,2=558,72 m ³	529 m ³	3 409 Ft	1 803 361 Ft	
4	21-004-0015474 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Nyers homok NH 0/12 RT, KŐKA, Pécsvárad	Megjegyzés: vezeték alá	117,7 m ³	16 500 Ft	1 942 050 Ft	
5	21-008-0016251 Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%		176 m ³	1 250 Ft	220 000 Ft	
6	21-008-0016205 Kód: 21-008-002.1.2 Verzió: 2022-9 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%		529 m ³	785 Ft	415 265 Ft	
7	K21-011-1.2.1 Kiszoruló föld elszállítása 5 km távolságnál távolabbra		118 m ³	4 985 Ft	588 230 Ft	

af

54 KÖZMŰ CSŐVEZETÉKEK SZERELÉSE						
Sz.	Megnevezés		Mennyiség számítása	Mennyiség	Árnyag	Árnyag összesen
8	K54-006-2.3	Kombinált hollandis golyóscsap Ø25x1/2" beépítéssel		54 db	20 520 Ft	1 108 080 Ft
9	M54-006-0653833	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Elzáró és szabályozó szerelvények Menetes csatlakozású elzáró és szabályozószerelvények elhelyezése, DN 25 golyóscsap Ø25x1/2"		54 db	11 950 Ft	645 300 Ft
10	54-005-2951121	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE tokos nyeregidom 110 mmx25 mm, TPEABO110X25		54 db	29 850 Ft	1 611 900 Ft
11	54-005-2947251	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélküli, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 25x2,3 mm 16bar (C=1,25), 100VSDR11025EN300K		490,56 m	3 150 Ft	1 545 264 Ft
ÖSSZESEN NETTÓ						14 563 562 Ft

TOMPA MIHÁLY UTCA GERINCVEZETÉK ÉPÍTÉS

13 DÚCOLÁS					
Sz.	Megnevezés	Mennyiség számítása	Mennyiség	Referencia egységár	Referencia Ár Összesen
1	13-001-0009425 Keverők és ideiglenes segédsterkezetek Dúcolás, földpartmegtámasztás Dúcolás Munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, (számítása: a megtámasztott árok minőségét oldala m2-ben), vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árok szélesség közötti, hézagos	Munkagödör helyén: 913,5 m2+ alnak helyén: 5,84 m2= 918,84 m2	919 m2	4 150 Ft	3 813 850 Ft
21 IRTÁS ÉS FÖLDMUNKA					
2	21-003-0014683 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziladmunka Munkagödör és munkaárok készítése Közmű feltárása lézi erővel, talajjelölés: Ilt		10 m3	13 458 Ft	134 580 Ft
3	21-003-0014884 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziladmunka Munkagödör és munkaárok készítése Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő lézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig	Összes kiemelt földmennyiség: 548 m3 - közműfeltárás során kiemelt földmennyiség: 538 m3	538 m3	4 110 Ft	2 211 180 Ft
4	21-003-0014923 Munkagödör és munkaárok készítése Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyok helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő lézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig		1 m3	9 500 Ft	9 500 Ft
5	21-003-0015356 Munkagödör és munkaárok készítése Földviszátöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, lézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	teljes hosszon 0,5 m vastagság - kizoruló föld: 307,5*0,5*1,2=76,21 m3=363,5 m3	108,29 m3	7 372 Ft	798 314 Ft
6	21-003-0015373 Munkagödör és munkaárok készítése Földviszátöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en től szelvényezésben	Összes kiemelt föld [548 m3]- 307,5*0,5*1,2=363,5 m3	363,5 m3	3 409 Ft	1 239 172 Ft
7	21-004-0015474 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményekben, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Nyers homok NH Q/12 RT, KÓKA, Pécsvárad Megjegyzés: vezeték alá	Ágyszat: 73,8 m3	73,8 m3	16 500 Ft	1 217 700 Ft
8	21-008-0016251 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziladmunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85%		108,29 m3	1 250 Ft	135 363 Ft
9	21-008-0016205 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziladmunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 90%		363,5 m3	785 Ft	285 348 Ft
10	21-011-0016406 Kiegészítő tevékenységek Feltett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajjelölés I-IV.	kizoruló föld: cső alatt + ágyzat alatt	76 m3	611 Ft	46 538 Ft
11	K21-011-3.2.1 21-011-0016791 Kizoruló föld elszállítás 5 km távolságnál távolabbra		76 m3	4 985 Ft	379 857 Ft
12	21-011-0016791 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziladmunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítás, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe	Kiemelt AC cső	1 db	45 000 Ft	45 000 Ft

53		KÖZMŰCSATORNA ÉPÍTÉS						
13	53-001-2940474	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárrokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csővekből, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U 16m átmérőjű tokos csatornacső 200x5,9x2000 mm SN8, KGEM200/2M.SN8	védőcső út alatti átfúrás	13	m	25 000 Ft	325 000 Ft	
14	53-005-0614184	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dűcolás nélkül, belső méret: (átmérő) 100 cm vagy 100x100 cm-ig, 60 cm magasságig LEIER AFE 100/50 L KH beton akna-fenékelem, csaphornyos illesztéssel, kivet nélkül, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1218		1	db	90 000 Ft	90 000 Ft	
15	53-005-2727281	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton aknacső elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasságig LEIER ASY 100/30/9 L-H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágcsővel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTPE1176		1	db	39 000 Ft	39 000 Ft	
16	53-005-2068703	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton aknacső elem elhelyezése, egyesített szűrő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm LEIER ASZ EU 100/62,5/35 L, akna-szűrőelem, csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS2047		1	db	48 200 Ft	48 200 Ft	
17	53-005-0615206	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között LEIER SZGY 62,5/5 L szintbeállító gyűrű, Cikkszám: HUTPS1816		0	db	15 000 Ft	0 Ft	
18	53-007-2069246	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Akna tartozékok Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivétel LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap, Cikkszám: HUTXD1394		0	db	97 500 Ft	0 Ft	
19	K-53-001	Ut alatti átfúrás KG-PVC védőcsőben, indító és fogadó akna kialakításával, szükséges burkolat helyreállítás		0	m	29 800 Ft	0 Ft	

54		KÖZMŰ CSÖVEZETÉK SZERELÉSE				
Sz.	Megnevezés	Mennyiség számítása	Mennyiség	Árnyag	Árnyag összesen	
20	M 54-005-2069623	Közmű és vízellátási munkák Közmű csövezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csövezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárrokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE csatornacső 90x6,7 mm 12,5bar (C=3,25),	307,5 m	6 500 Ft	1 998 750 Ft	
21	M 54-002-3	Műrti joint tok-perem összekötő idom DN125 beépítéssel	2 db	85 600 Ft	171 200 Ft	
22	M 54-002-1261882	Közmű és vízellátási munkák Közmű csövezetékek és szerelvények kivitelezése Öntöttvas csövezeték és idomai Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 125 Öntöttvas karimás idom T DN 125/105 PN 16	1 db	51 400 Ft	51 400 Ft	
23	54-002-1261870	Közmű és vízellátási munkák Közmű csövezetékek és szerelvények kivitelezése Öntöttvas csövezeték és idomai Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 Öntöttvas karimás idom FF DN 100 L=500 mm PN 16	3 db	48 500 Ft	145 500 Ft	
24	M 54-006-0651484	Közmű és vízellátási munkák Közmű csövezetékek és szerelvények kivitelezése Elzáró és szabályozó szerelvények Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tokozás DN 80 méretig Belgicast gumikézarási karimás tokozás vízre, GGG/EPDM epoxigyanta külső-belső bevonattal, beépítési hossz F4, NÁ 80 PN 10-16 Cikkszám: TZO080F4	4 db	19 700 Ft	78 800 Ft	
25	54-005-2950070	Közmű és vízellátási munkák Közmű csövezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csövezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárrokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE sima végű hosszított peremes tokozás 90 mm SDR11, PEPETOH090SDR11 PIPELIFE laza karima 90 mm PN 16. PPLAKA090PN16	6 db	46 870 Ft	281 220 Ft	

Handwritten signature or mark.

26	54-005-2949411	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezetékek és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 90 mm K090PE100SDR11	6 db	33 000 Ft	198 000 Ft	
27	54-002-0639936	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Öntöttvas csővezetékek és idomai Gömbgrafitos idom elhelyezése földárókban, karimás csatlakozással, PN 10-40 DN 125 méretig, DN 100 QN idom, karimás talpas könyök, MSZ EN545 szerint, PN10-16, DN100, Cikksz.: QN10B16	3 db	35 333 Ft	106 000 Ft	
28	Kétfel	FFR öv. Szűkítő idom Dn100/80	1 db	18 000 Ft	18 000 Ft	
29	54-005-2322160	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezetékek és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós nyeregidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110-50 mm, EMN11050	0 db	49 300 Ft	0 Ft	
30	54-006-0651896	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Elzáró és szabályozó szerelvények Karimás, tolos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolószár DN 80 méretig Belgicast gumékkészítésű karimás tolószár vízre, GGG/EPDM epoxigyanta külső-belső bevonattal, beépítési hossz F5, NÁ 50 PN 10-16 Cikkszám: TZQ050F5	1 db	59 850 Ft	59 850 Ft	
31	KS4-006-2	automata légtelenítő ivóvízre beépítésre	1 db	66 300 Ft	66 300 Ft	
32	54-016-0667233	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Csővezetékek és szerelvények építésének kiegészítő munkái Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső (átmérő)-ig	307,5 m	1 900 Ft	584 250 Ft	
33	54-016-0667250	Kód: 54-016-007.1 Verzió: 2022-9 Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Csővezetékek és szerelvények építésének kiegészítő munkái Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	307,5 m	1 952 Ft	600 240 Ft	
ÉPÜLETGÉPÉSZÉ						
62						
Sz.	Tételszám	Megnevezés	Mennyiség számítása	Mennyiség	Anyag	Anyag összesen
34	82-021-1029581	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Tűzvíz berendezések Öntöttvas csapszeletrény elhelyezése, szerelvények kezeléséhez	3 db		5 287 Ft	15 861 Ft
35	82-021-2660511	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Tűzvíz berendezések Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 HAWLE földfeletti tűzcsap 1.0 m, FF-100-00A	3 db		330 000 Ft	990 000 Ft
ÖSSZESEN NETTÓ						16 183 992 Ft

TOMPA MIHÁLY UTCA VÍZBEKÖTÉSEI

21		IRTÁS ÉS FÖLDMUNKA				
Sz.	Megnevezés	Mennyiség számítása	Mennyiség	Anyag	Anyag Összesen	
1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. osztályú talajban, dűcolás nélkül, 21-003-0014884 3,0 m2 szelvényig		297,86 m3	4 110 Ft	1 224 205 Ft	
2	Munkagödör és munkaárok készítése Földvízszatoltás munkagödörbe vagy munkaárkokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 21-003-0015356	0,5*177,3*1,2-kiszoruló föld mennyiség: 106,38 m3-43 m3= 63,4 m3	63,4 m3	7 372 Ft	467 385 Ft	
3	Munkagödör és munkaárok készítése Földvízszatoltás munkagödörbe vagy munkaárkokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészen 21-003-0015373	Összes kitermelt földmennyiség (297,86 m3) - 177,3*0,5*1,2=276,5 m3-43 m3=191,48 m3	191,5 m3	3 409 Ft	652 824 Ft	
4	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból 21-004-0015474 Nyers homok NH 0/12 RT, KŐKA, Pécsvárad	cső alatti ágyazat 42,5 m3	42,5 m3	16 500 Ft	701 250 Ft	
5	Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, 21-008-0016251 tömörségi fok: 85%		63,4 m3	1 250 Ft	79 250 Ft	
6	Kód: 21-008-002.1.2 Verzió: 2022-9 Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, 21-008-0016205 tömörségi fok: 90%		191,5 m3	785 Ft	150 328 Ft	
7	K21-011-1.2.1 Kiszoruló föld elszállítása 5 km távolságnál távolabbra	cső és ágyazat helyén	43 m3	4 985 Ft	212 560 Ft	

54 KÖZMŰ CSŐVEZETÉK SZERELÉSE					
Ssz.	Megnevezés	Mennyiség számítása	Mennyiség	Anyag	Anyag összesen
8	K54-006-2.3	Kombinált hollandis golyóscsap Ø25x1/2" beépítéssel	21 db	20 520 Ft	430 920 Ft
		Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Elzáró és szabályozó szerelvények Menetes csatlakozású elzáró és szabályozószerelvények elhelyezése, DN 25			
9	M54-006-065383	golyóscsap Ø25x1/2"	21 db	11 950 Ft	250 950 Ft
		Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE tokos nyeregidom 110 mmx25 mm, TPEABO110X25			
10	54-005-2951121		21 db	29 850 Ft	626 850 Ft
		Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 25x2,3 mm 16bar (C=1,25), 100VSDR11025EN300K			
11	54-005-2947251		3,77,3 m	3 150 Ft	558 495 Ft
ÖSSZESEN NETTÓ					5 355 016 Ft