

S/2260-7/2026

**Tárgy:** Re: Ajánlattételi felhívás - Segesd Széchenyi és Tompa M. utcák ivóvízvezeték rekonstrukciója

**Feladó:** Benedek Sándor <sandor.benedek@benedekgeneral.hu>

**Dátum:** 2026. 03. 10. 14:08

**Címzett:** "dr. Varga Katalin" <vargakata81@segesd.hu>

**CC:** Benedek János <benedek.janos@benedekgeneral.hu>

Kedves Katalin !

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket

Mellékletben csatolva küldeném ajánlatunkat tárgyi munkára vonatkozóan

Üdvözlettel :

Benedek Sándor

+36 30 968 1882

sandor.benedek@benedekgeneral.hu

<http://www.benedekgeneral.hu>

<https://kisgatiszallo.hu>



**Benedek Generál Kft.**

📍 7400 Kaposvár, Kisgáti utca 30.

✉ email: info@benedekgeneral.hu



Ez az üzenet bizalmas és csak a címzettnek szól.

A benne található szöveget, mellékleteket, egyéb információt harmadik személy részére továbbadni, a küldő engedélye nélkül tilos.

Az ebből fakadó károkozásért a Benedek Generál Kft. kártérítési igénnyel élhet.

Ha tévedésből kapta meg az üzenetet, kérjük, értesítse a feladót és törölje az üzenetet mellékleteivel együtt. Köszönjük.

---

**Feladó:** dr. Varga Katalin <vargakata81@segesd.hu>

**Elküldve:** 2026. március 3., kedd 7:01

**Címzett:** Benedek Sándor <sandor.benedek@benedekgeneral.hu>

**Tárgy:** Ajánlattételi felhívás - Segesd Széchenyi és Tompa M. utcák ivóvízvezeték rekonstrukciója

Tisztelt Ajánlattevő!

Pékó Gábor Segesd Község Önkormányzata polgármesterének megbízásából ezúton csatoltan megküldöm a Segesd Széchenyi és Tompa M. utcák ivóvízvezeték rekonstrukciójának kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi felhívást.

Kérem szíveskedjen az ajánlattételi felhívásban részletezett módon és tartalommal a megadott határidőre ajánlatát részünkre megküldeni.

Tisztelettel:

Pékó Gábor polgármester megbízásából

dr. Varga Katalin jegyző

— Mellékletek: —

---

Árazott Költségvetés.pdf	5,7 MB
Ajánlattételi Nyilatkozat 2.pdf	398 KB
Ajánlattételi Nyilatkozat 1.pdf	823 KB

## AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, **Benedek Sándor, Benedek Generál Kft. ( 7400 Kaposvár, Kisgáti utca 30.)** jogosult képviselője felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy

1. a Segesd Község Önkormányzata részére, a **Segesd Széchenyi és Tompa M. utcák ivóvízvezeték rekonstrukciója kivitelezése** tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a szolgáltatás ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
  - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
  - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
  - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 30 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Tevékenység	Nettó	ÁFA	Bruttó
Segesd Széchenyi és Tompa M. utcák ivóvízvezeték rekonstrukciójának kivitelezése	69 890 429,-	18 870 416,-	88 760 845,-
<b>Összesen</b>	<b>69 890 429,-</b>	<b>18 870 416,-</b>	<b>88 760 845,-</b>


Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

**BENEDEK GENERAL KFT.**  
 7400 Kaposvár, Kisgáti u. 30.  
 Adószám: 23588811-2-14  
 Cégj.szám: 14-09-31599  
 Bank: 11600006-00000001-99095311



Ajánlattevő teljes neve	Benedek Generál Kft.
Cégjegyzékszám	14 09 315991
Adószám, illetve adóazonosító jel	23566611-2-14
Székhely	
Irányítószám, település	7400 Kaposvár,
Utca, házszám	Kisgáti utca 30.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	7400 Kaposvár
Utca, házszám	Kisgáti utca 30.
Postafiók	-
Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Benedek Sándor
Telefon vagy E-mail	+36 30 9681882, sandor.benedek@benedekgeneral.hu

Kaposvár, 2026. 03. 05.

**BENEDEK GENERAL KFT.**  
 7400 Kaposvár, Kisgáti u. 30.  
 Adószám: 23566611-2-14  
 Cégj. szám: 14-09-315991  
 Bank: 11600005-00000001-88088311  
  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása



**Szeged ivóvízvezeték rekonstrukció a Széchenyi és a Tompa Mihály utcákban**

Széchenyi utca gerincvezeték építése	34 759 660 Ft
Széchenyi utca bekötővezeték építése	13 793 341 Ft
Tompa Mihály utca gerincvezeték építése	15 276 064 Ft
Tompa Mihály utca bekötővezeték építése	5 061 364 Ft
Felvonulással kapcsolatos egyéb költségek (szakfelügyelet, ideiglenes forgalmkorlátozás kiéptése)	1 000 000 Ft
<b>Összesen nettó:</b>	<b>69 890 429 Ft</b>
<b>ÁFA 27%</b>	<b>18 870 416 Ft</b>
<b>Összes bruttó</b>	<b>88 760 845 Ft</b>

**BENEDEK GENERAL KFT.**  
7400 Kaposvár, Kispál u. 30.  
Adószám: 23708811-2-14  
Cégl. szám: 17-09-315991  
Bank: 1160000200000001-99055311

SZÉCHENYI UTCA GERINCVEZETÉK

19		DÚCOLÁS				
Sz.	Művelet	Mennyiség számítás	Mennyiség	Referencia egység	Referencia ár összege	
1	21-001-0009425 Kerkeretek és Meglévő segédstruktúrák Dúcolás, földpartmegtámasztás Dúcolás Munkások dűcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, létező dűcolással, (számítása: a megépítendő árok méreteit előtte m2-ban, vízszintes pallozással, 0,80-2,00 m árok szélesség között, hirtelen)	munkagödörrel: árkánál = 1832,77+4,96 = 1837,73 m2	1838 m2	3 500 Ft	6 433 000 Ft	
<b>21 IRTÁS ÉS FÖLDMUNKA</b>						
2	21-003-0014683 Aléptényi munkák Irtás, föld- és sziltemunka Munkagödör és munkások készítése Közmű feltárása lével erővel, talajvastagság: 8L		20 m3	12 000 Ft	240 000 Ft	
3	21-003-0014884 Aléptényi munkák Irtás, föld- és sziltemunka Munkagödör és munkások készítése Munkások földtöltése közmű nélkül területen, gépi erővel, készítésű lével munkával, barmok konszolidáció, t-	Összes körmek földmennyiség 1099,66 m3 - közmű feltárás lével etivel 20m3 = 1080m3	1080 m3	4 500 Ft	4 860 000 Ft	
4	21-003-0014923 Munkagödör és munkások készítése Munkagödör (földtöltés épületek és műhelyek helyén barmok konszolidáció), I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, készítésű lével munkával, talajvastagság: 30,00 m2-ig, 2,0 m mélységig	Lé alna helyén: 3,0*1,0*3,14*0,75*1,24 = 0,93 m3	1 m3	8 521 Ft	8 521 Ft	
5	21-003-0015356 Munkagödör és munkások készítése Földtöltésű munkagödörbe vagy munkásokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja kevesebb mint 10,0 m-en belül, a vezetőket (működési) felett és mellett 50 cm vastagságig	teljes hosszon 0,5 m vastagság - károsuló föld: 617*0,5*1,2 = 370,2 m3 = 217,28 m3	217,28 m3	7 205 Ft	1 565 502 Ft	
6	21-003-0015373 Munkagödör és munkások készítése Földtöltésű munkagödörbe vagy munkásokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja kevesebb mint 10,0 m-en belül, a vezetőket (működési) környék 50 cm-en belül károsulásban	Összes körmek föld (1101 m3) - 617*0,5*1,2 = 730,8 m3	791 m3	3 486 Ft	2 548 266 Ft	
7	21-004-0015474 Talajvíz réteg készítése vasalás létező munkánál, 3,00 m szélességig vagy építvényen belül, homokból Nyári barok NH Q/12 RT, KÖKA, Pécsrad Megjegyzés: vezeték gáz	Ágyszak: 20 cm víz: ban 148 m3	148 m3	15 149 Ft	2 242 052 Ft	
8	21-008-0016151 Aléptényi munkák Irtás, föld- és sziltemunka Tömörítés Tömörítés barmok tömörítési osztálybongépi erővel, vezetőket felett és mellett, tömörítési felek: 85%		217,28 m3	950 Ft	206 416 Ft	
9	21-008-0016305 Aléptényi munkák Irtás, föld- és sziltemunka Tömörítés Tömörítés barmok tömörítési osztálybongépi erővel, nagy felületen, tömörítési felek: 90%		791 m3	450 Ft	475 150 Ft	
10	21-011-0016406 Készítésű tömörítések Feltöltés föld feltöltés sziltemunka, gépi, talajvastagság: I-IV.	Károsuló föld: cső által károsított 4,84 m3; ágyzat által károsult föld (148,08 m3) = 152,92 m3	153 m3	450 Ft	68 850 Ft	
11	K21-011-3.2.1 Károsuló föld elszállítás 5 km távolságra (távolabbi)	Károsuló föld: cső által károsított 4,84 m3; ágyzat által károsult föld (148,08 m3) = 152,92 m3	153 m3	5 900 Ft	841 060 Ft	
12	21-011-0016791 Aléptényi munkák Irtás, föld- és sziltemunka Készítésű tömörítések Építési tömörítési körülmények előkészítése, lerakás, lerakás helyi díjazás, 8,0 m-es körülményben	meglévő korrodált cső elburkolatbontás = 5,86 m3*2,5 m3 = egyéb építés során előforduló tömörítések	2 db	39 500 Ft	79 000 Ft	
K föld	burkolathelyreállítás		10 m2	15 000 Ft	150 000 Ft	

BENEDEK GENERAL KFT.  
7400 Kaposvár, Kispál u. 30.  
Adószám: 1568611-2-14  
Cégl. szám: 4-09-315991  
Bank: 11600008-00000001-99055311

53		KÖZMŰCSATORNA ÉPÍTÉS					
	53-001-2940474	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Egyoldalon toltos műanyag csatornacső beépítése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, csődombok nélkül, 2,00 m hosszú csövekkel, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U 16m átmérő toltos csatornacső 200x5,9x2000 mm SHB, KGEM200/2M.SHB	védőcső a burkolat kereszteléséhez + vezeték kereszt	60	m	21 500 Ft	1410 000 Ft
13	53-005-0614384	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dűcolás nélkül, belső méret: (átmérő) 100 cm vagy 100x100 cm-ig, 60 cm magasságig LEIER AFE 100/50 L KH beton akna-fenékelem, csaphornyos illesztéssel, könet nélkül, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTIS1218	14 jelű légtelenítő aknához	1	db	85 000 Ft	85 000 Ft
14	53-005-272281	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton aknagöcső elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasságig LEIER AGY 100/90/9 L KH aknagöcső csaphornyos illesztéssel, bágcsóval, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTPE1176	14 jelű légtelenítő aknához	1	db	40 125 Ft	40 125 Ft
15	53-005-2068703	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő akár 100 cm, felől 50-62,5 cm LEIER ASZ EU 100/62,5/35 L akna-szűkítőelem, csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTS2047	14 jelű légtelenítő aknához	1	db	45 698 Ft	45 698 Ft
16	53-005-0615206	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton színterelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm közötti LEIER SZGY 62,5/5 L színterelő gyűrű, Cikkszám: HUTPS1816	14 jelű légtelenítő aknához	1	db	12 500 Ft	12 500 Ft
17	53-007-2069246	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Akna tartozékok Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedőkeret elhelyezése, cementhabarcsos rögzítéssel, nehéz ID 400, E 600, F 900 terhelési osztály) hivat LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap, Cikkszám: HUTX1194	14 jelű légtelenítő aknához	1	db	111 000 Ft	111 000 Ft
18							
19	K-53-001	Új alatti átvezetés KG-PVC védőcsőben, locsító és fogadó akna kialakításával, szükséges burkolat helyreállításal		10	m	31 000 Ft	310 000 Ft

**BENEDEK GENERAL KFT.**  
 7400 Kaposvár, Kisgali u. 30.  
 Adószám: 2366611-2-14  
 Cégj. szám: 14-09-315991  
 Bank: 11600006-08000001-99055311

34 KÖZMŰ CSŐVEZETÉSEK SZERELÉSE					
Sz.:	Műnevezés	Mennyiség/méret	Mennyiség	Árnyeg	Árnyeg összesen
20	M 54-005-2069756 Közmű és vízellátási munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivételése Műanyag csővezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső szerelés, földárkokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül. csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE csatornacső 110x1,1mm 12,5bar (C=1,25).		617 m	7 030 Ft	4 337 450 Ft
21	K54-002-3 Multi joint lok-perem ászakételes idom DN100 beépítésrel	1. és 7. csomópont	4 db	81 000 Ft	924 000 Ft
22	54-007-1261865 Közmű és vízellátási munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivételése Öntöttvas csővezeték és idomai Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, átlós nélkül, DN 100 Öntöttvas karimás idom TDN 100/100 PN 16	1.-6. esp: 1-1 db; 7. esp. 2 db	8 db	49 000 Ft	392 000 Ft
23	54-002-1261870 Közmű és vízellátási munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivételése Öntöttvas csővezeték és idomai Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, átlós nélkül, DN 100 Öntöttvas karimás idom FF DN 100 Lx/500 mm PN 16	1.-7. esp 1-1 db	7 db	44 251 Ft	309 757 Ft
24	M 54-006-0651685 Közmű és vízellátási munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivételése Eltérő és szabványos szerelvények Kartács, tokozás vagy hegesztéssel eltérő ésszabványozott szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tokozás DN 100-125 kötések DN100 Hario E2 rövid beépítésű tokozás	1. esp. 2db; 2.-6. esp 1-1 db; 7. esp. - 4 db	11 db	49 850 Ft	548 550 Ft
25	54-005-2951191 Közmű és vízellátási munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivételése Műanyag csővezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom és szerelés, földárkokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE tokozás beépítésű 110 mm, bármely gyártótól		15 db	33 950 Ft	509 250 Ft
26	54-005-4442536 Közmű és vízellátási munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivételése Műanyag csővezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom szerelés, földárkokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm PP-Á lakarkarma, DN100/NA100, bármely gyártótól		15 db	35 000 Ft	525 000 Ft
27	Kód: 54-005-006.3-0246509 Verzió: 2022-9 Közmű és vízellátási munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivételése Műanyag csővezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom szerelés, földárkokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE elektroforézis karimanyú PE100 SDR11 110 mm, K3 10PE100SDR11		15 db	30 000 Ft	450 000 Ft
28	Kód: 54-002-005.2.1.2-0147292 Verzió: 2022-12 Közmű és vízellátási munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivételése Öntöttvas csővezeték és idomai Öntöttvas idom elhelyezése földárkokban, karimás csatlakozással, PN 10-40 DN 125 méretig, DN 100 GN idom, karimás talpas lányból, MSZ EN545 szerint, PN10-16, DN100, Cikksz.: QN10916		7 db	33 500 Ft	234 500 Ft
29	Közmű és vízellátási munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivételése Műanyag csővezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom szerelés, földárkokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm PE elektroforézis lágyú idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110-110 mm, EL111111	1. esp.	1 db	75 100 Ft	75 100 Ft

BENEDEK GÉNÉRAL KFT.  
7400 Kaposvár, Kispáli u. 30.  
Adószám: 1568611-2-14  
Cégl.szám: 14-09-315991  
Bank: 114000035-01000001-99088311

30	54-005-2322160	Közmű és vízellátási munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivételése Műanyag csővezetékek és kórnai PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárkokban, hegesztési hőmérséklet, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofilizált nyeregidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17.6) PN 16, 110-50 mm, EMN11050	1 db	46 365 Ft	46 365 Ft
31	54-006-0651496	Közmű és vízellátási munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivételése Elzáró és szabályozó szerelvények Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül tolóár DN 80 méretig Belőcsatl. gumikötésű karimás tolóár vízre, GGG/EPDM epoxigyanta külső-belső bevonattal, beépítési hossz FS, NÁ 30 PN 10-16 Cikkszám: T2Q0S0FS	1 db	55 800 Ft	55 800 Ft
32	K54-006-2 54-016-0667233	automata légtelenítő hővízre beépítéssel	1 db	67 500 Ft	67 500 Ft
33	54-016-0667233	Közmű és vízellátási munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivételése Csővezetékek és szerelvények építésének kiegészítő munkái Fűtési és vízvezeték szaktapasz és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm kűbő (átmérő) -ig	617 m	2 000 Ft	1 234 000 Ft
34	54-016-0667250	Közmű és vízellátási munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivételése Csővezetékek és szerelvények építésének kiegészítő munkái Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	617 m	2 200 Ft	1 357 400 Ft

82 ÉPÜLTGÉPÉSZET						
Szr.	Tételism	Megnevezés	Mennyiség számkétsz	Mennyiség	Árnyg	Árnyg összesen
35	82-021-1029581	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Tűzvíz berendezések Öniróvási csapszelektörny elhelyezése, szerelvények beállításához	csomópontonként 1-2 db	7 db	5 500 Ft	38 500 Ft
36	82-021-2660511	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Tűzvíz berendezések Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 HAWLE földfeletti tűzcsap 1,0 m, FF-100-00A		7 db	396 000 Ft	2 492 000 Ft
<b>ÖSSZESEN NETTÓ</b>						<b>34 759 660 Ft</b>

**BENEDEK GENERAL KFT.**  
7400 Kaposvár, Kisgáti u. 30.  
Adószám: 13566611-2-14  
Cégt. szám: 14-09-315991  
Bank: 11600006-00000001-89055311

**SZÉCHÉNYI UTCA VÍZBEKÖTÉSEK**

2.1 IRTÁS ÉS FÖLDMUNKA					
Ssz.	Megnevezés	Mennyiség számítása	Mennyiség	Anyag	Anyag összesen
1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és szilámmunka Munkagödör és munkaárok készítése Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül,		824 m <sup>3</sup>	4 500 Ft	3 708 000 Ft
	21-003-0014884				
2	Munkagödör és munkaárok készítése Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karóison belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	0,5m*490,56m*1,2m - kiszoruló föld= 294 m <sup>3</sup> -118 m <sup>3</sup> =176 m <sup>3</sup>	176 m <sup>3</sup>	7 205 Ft	1 268 080 Ft
	21-003-0015356				
3	Munkagödör és munkaárok készítése Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	824 m <sup>3</sup> -0,5m*490,56m*1,2=558,72 m <sup>3</sup>	529 m <sup>3</sup>	3 486 Ft	1 844 094 Ft
	21-003-0015373				
4	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Nyers homok NH Q/12 RT, KÖKA, Pécsvárad	Megjegyzés: vezeték alá	117,7 m <sup>3</sup>	15 149 Ft	1 783 037 Ft
	21-004-0015474				
5	Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályb gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%		176 m <sup>3</sup>	950 Ft	167 200 Ft
	21-008-0016251				
6	Kód: 21-008-002.1.2 Verzió: 2022-9 Aléptményi munkák Irtás, föld- és szilámmunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályb gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%		529 m <sup>3</sup>	650 Ft	343 850 Ft
	21-008-0016205				
7	Kiszoruló föld elszállítása 5 km távolságnál távolabbra		118 m <sup>3</sup>	5 500 Ft	649 000 Ft
	K21-011-1.2.1				

**BENEDEK GENERAL KFT.**  
 7400 Kaposvár, Kisgáb u. 30.  
 Adószám: 23566871-2-14  
 Cégjel. szám: 14-09-315991  
 Bank: 11600001-00000001-69056311

54 KÖZMŰ CSŐVEZETÉKEK SZERELÉSE						
Sst.	Megnevezés	Mennyiség számítása	Mennyiség	Anyag	Anyag összesen	
8	M54-006-2.3	Kombinált hollandis golyóscsap Ø25x1/2" beépítéssel	54 db	18 000 Ft	972 000 Ft	
9	M54-006-0653833	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Elzáró és szabályozó szerelvények Menetes csatlakozású elzáró és szabályozószerelvények elhelyezése, DN 25 golyóscsap Ø25x1/2"	54 db	11 420 Ft	616 680 Ft	
10	54-005-2951121	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE tokos nyeregldom 110 mmx25 mm, TPEABO110X25	54 db	22 500 Ft	1 215 000 Ft	
11	54-005-2947251	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 25x2,9 mm 16bar (C=1,25), 100VSDR11025EN300K	490,56 m	2 500 Ft	1 226 400 Ft	
<b>ÖSSZESEN NETTÓ</b>					<b>13 793 341 Ft</b>	

**BENEDEK GENERAL KFT.**  
 7400 Kaposvár, Függetl. u. 30.  
 Adószám: 2306811-2-14  
 Cégj.szám: 09-315991  
 Bank: 11800005-031000011-32055311



53		KÖZMŰCSATORNA ÉPÍTÉS					
13	53-001-2940474	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Egyoldalon tokozás műanyag csatornacső beépítése Védőcsőbe, pumpagyűrűs kötéssel, csődódomok nélkül, 2,00 m hosszú csővezeték, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokozás csatornacső 200x5,9x2000 mm SN8, KGEM200/2M,SN8	védőcső öt alatti átmérőshöz	13	m	23 500 Ft	305 500 Ft
14	53-005-0614184	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarccsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dőcolás nélkül, belső méret: (átmérő) 100 cm vagy 100x100 cm-ig, 60 cm magasságig LEIER AFE 100/50 L KN beton akna-fenékelem, csaphornyos illesztéssel, kőnet nélkül, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJ51218		1	db	85 000 Ft	85 000 Ft
15	53-005-3727281	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton aknacsatlakozó elem elhelyezése, cementhabarccsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasságig LEIER AGY 100/30/3 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hőcsövessel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTPE1176		1	db	40 125 Ft	40 125 Ft
16	53-005-2068703	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton aknacsatlakozó elhelyezése, egyesített szűrő elem, csaphornyos, cementhabarccsos illesztéssel, belső átmérő: 100 cm, belső 50-62,5 cm LEIER ASZ EU 100/62,5/35 L, akna-csatlakozóelem, csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTPS2047		1	db	45 698 Ft	45 698 Ft
17	53-005-0615206	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton szintemelő gyűrű elhelyezése, cementhabarccsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm közből LEIER SZGY 62,5/5 L szintbeállító gyűrű, Cikkszám: HUTPS1816		0	db	22 500 Ft	0 Ft
18	53-007-2069246	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Akna tartozékok Kör alakú betonított aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarccsos rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivétel LEIER AF ÖV 600 400 KN, betonított nehéz aknafedlap, Cikkszám: HUTJ31194		0	db	111 000 Ft	0 Ft
19	K-53-001	Ut alatti járókő és KC-PVC védőcsőben, indító és fogadó akna telekthálóval, szükséges burkolat helyreállításai		0	m	31 000 Ft	0 Ft

**BENEDEK GENERAL KFT.**  
 7400 Kaposvár, Kugály u. 30.  
 Adószám: 23586811-2-14  
 Cégj. szám: 14-09-315991  
 Bank: 11608000000000000001-99055311





**TOMPA MIHÁLY UTCA VÍZBEKÖTÉSEI**

<b>21 IRTÁS ÉS FÖLDMUNKA</b>						
<b>Ssz.</b>	<b>Negnevezés</b>	<b>Mennyiség számítása</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Anyag</b>	<b>Anyagösszesen</b>	
1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkakövek készítése Munkakövek földkikemelési közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dűcsolás nélküli, 21-003-0014884 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig		297,86 m <sup>3</sup>	4 500 Ft	1 340 370 Ft	
2	Munkagödör és munkakövek készítése Földviszatarítás munkagödörbe vagy munkakövekbe, tömörítés nélküli, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 21-003-0015356	0,5*177,9*1,2-kiszoruló föld mennyiség: 106,38 m <sup>3</sup> -43 m <sup>3</sup> = 63,4 m <sup>3</sup>	63,4 m <sup>3</sup>	7 205 Ft	456 797 Ft	
3	Munkagödör és munkakövek készítése Földviszatarítás munkagödörbe vagy munkakövekbe, tömörítés nélküli, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 21-003-0015373	Összes kitermelt földmennyiség (297,86 m <sup>3</sup> ) - 177,3*0,5*1,2=276,5 m <sup>3</sup> -43 m <sup>3</sup> =191,48 m <sup>3</sup>	191,5 m <sup>3</sup>	3 486 Ft	667 569 Ft	
4	Talajjavító réteg készítése vonalra létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból 21-004-0015474 Nyers homok NH 0/12 RT, KÓKA, Pécsvárad	cső alatti ágyazat 42,5 m <sup>3</sup>	42,5 m <sup>3</sup>	15 149 Ft	649 839 Ft	
5	Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, 21-008-0016251 tömörítési fok: 85%		63,4 m <sup>3</sup>	950 Ft	60 230 Ft	
6	Kód: 21-008-002.1.2 Verzió: 2022-9 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, 21-008-0016205 tömörítési fok: 90%		191,5 m <sup>3</sup>	650 Ft	124 475 Ft	
7	Kiszoruló föld elszállítás 5 km távolságnál távolabbra K21-011-1.2.1	cső és ágyazat helyén	49 m <sup>3</sup>	5 500 Ft	294 520 Ft	

**BENEDEK GENERAL KFT.**  
 7400 Kaposvár, Kisgáti u. 30.  
 Adószám: 23568611-2-14  
 Cégj. szám: 14-08-315991  
 Bank: 11600008-00000001-99055311

54 KÖZMŰ CSŐVEZETÉK SZERELÉSE						
Sz.	Megnevezés	Mennyiség számítása	Mennyiség	Anyag	Anyag összesen	
8	K54-006-2.3	Kombinált hollandis golyóscsap Ø25x1/2" beépítéssel	21 db	18 000 Ft	378 000 Ft	
9	M54-006-065383	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Elzáró és szabályozó szerelvények Menetes csatlakozású elzáró és szabályozószerelvények kihelyezése, DN 25 golyóscsap Ø25x1/2"	21 db	11 420 Ft	239 820 Ft	
10	54-005-2951121	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE tokos nyeregldom 110 mmx25 mm, TPEABO110X25	21 db	22 500 Ft	472 500 Ft	
11	54-005-2947251	Közmű és vízépítési munkák Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése Műanyag csővezeték és idomai PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm kösített PIPELIFE PE100 Ivóvíz nyomócső 25x2,3 mm 16bar (C=1,25). 100VSDR11025EN300K	177,3 m	2 500 Ft	449 250 Ft	
<b>ÖSSZESEN NETTÓ</b>					<b>5 061 364 Ft</b>	

**BENEDEK GENERAL KFT.**  
 7400 Kaposvár, Kisgát u. 30.  
 Adószám: 28566611-2-14  
 Cégj. szám: 14-09-315991  
 Bank: 11600006-00000001-99055311

